

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

МКОУ СОШ, д. Тагара  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 156-04-19-с  
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в. №06-04-19

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1794963,6 руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 1482217 руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 13586 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 350113 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1347,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕРр69-7-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж ходовых трапов (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (15096 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (8626 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м переходных мостиков	1,24	19146,68	17269,47	1877,21	122,72	23742	21414	2328	152	73,08	90,62	0,322	0,4
2	ТЕР12-01-012-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж ограждения кровли (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (5603 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2568 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	4,5	1775,34	1219,45	555,89	77,33	7989	5488	2501	348	4,669	21,01	0,203	0,91

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр58-20-5</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (57757 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ СП (40586 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,7549	22469,27	16395,77	60,55	18,97	106839	77960	288	90	65,21	310,07	0,05	0,24
4	<b>ТЕРр58-20-3</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (22830 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ СП (16043 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,74	43512,21	17662,91	161,15	68,43	75711	30733	280	119	70,25	122,24	0,18	0,31
5	<b>ТЕР15-01-063-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж облицовки поверхности стен металло сайдингом (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (40093 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17660 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	1,6176	32925,69	29429,34	3496,35	77,33	53261	47605	5656	125	107,513	173,91	0,203	0,33
6	<b>ТЕР15-01-063-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (57276 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25229 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	1,6176	296253,95	42041,91	4994,79	110,47	479220	68007	8080	179	153,59	248,45	0,29	0,47
7	<b>ТЕР09-04-002-01</b> прим. Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	укрепление кровельного покрытия (установка саморезов) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (38253 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30393 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,45	4576,62	4576,62			52402	52402			17,75	203,24		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>101-1751</b>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02	10 шт.	458	453,26				207593							
9	<b>ТЕРр69-7-2</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство ходовых трапов (с повторны использованием материала) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (21566 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (12324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м переходн ых МОСТИКОВ	1,24	63608,15	24670,67	2681,73	175,31	78874	30592	3325	217	104,4	129,46	0,46	0,57
10	<b>ТСЦ-102-0061</b>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02	м3	-5,357	5506,84				-29500							
11	<b>ТСЦ-102-0054</b>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02	м3	-1,637	4245,26				-6949							
12	<b>ТСЦ-102-0026</b>	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02	м3	-0,5952	4615,04				-2747							
13	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ограждение кровель перилами (с повторным использованием материала) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (8003 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3668 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	4,5	21211,56	1742,07	794,13	110,47	95452	7839	3574	497	6,67	30,02	0,29	1,31

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02	т	-1,35	61662,47				-83244							
15	ТЕРм39-03-001-08 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Механическое испытание на изгиб, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2019г. Школы. ОЗП=25,63; ЭМ=8,54; ЗПМ=25,63; МАТ=5,02 НР (4506 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (3046 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 образец	20	301,68	274,75	25,88	42,55	6034	5495	518	851	0,9	18	0,13	2,6
<b>Итого по разделу 1</b>									1495803					1347,02		7,14
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1064677	347535	26550	2578		1347,02		7,14
Накладные расходы									270983							
Сметная прибыль									160143							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									1482217					1329,02		4,54
Итого Монтажные работы									13586					18		2,6
Итого									1495803					1347,02		7,14
В том числе:																
Материалы									690592							
Машины и механизмы									26550							
ФОТ									350113							
Накладные расходы									270983							
Сметная прибыль									160143							
НДС 20%									299160,6							
<b>ВСЕГО по смете</b>									1794963,6					1347,02		7,14

Составила: инженер ПТО КМУ СМЗ: \_\_\_\_\_ Никитина С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО КМУ СМЗ: \_\_\_\_\_ Скворцов М.Н.  
(должность, подпись, расшифровка)